

BOLTÍV-BAU KFT.**2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.**

adószám: 12706916-2-12

email.: boltivbau@t-online.hu

tel.: +36 20 320 8634

Név : Bánk Község Önkormányzata

2653 Bánk, Hősök tere 11.

Cím : 2653 Bánk Külföldi terület

hrsz: 0123

A munka leírása:


Készítette : Varga János

Öltöző épület kialakítása a költségvetésben szereplő
tétel alapján

Készült: 2022. 07. 26.

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	23509337	19863409
1.1 Közvetlen önköltség összesen	23509337	19863409
2.1 ÁFA vetítési alap	43372746	
2.2 Áfa	27,00%	11710641
3. A munka ára	55083387	


Aláírás

BOLTÍV-BAU

Építőipari, Tervező és Kivitelező KFT.

2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.

OTP Bank: 11742269-20504874

Adószám: 12706916-2-12

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	172133	1065300
Irtás, föld- és sziklamunka	0	227300
Síkalapozás	864762	457530
Helyszíni beton és vasbeton munka	1148827	1676616
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	868829	641420
Falazás és egyéb kőművesmunka	1973630	2627025
Ácsmunka	1751270	1745695
Vakolás és rabicolás	1143675	2893150
Szárazépítés	403488	228096
Tetőfedés	2373570	1004400
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1780365	1766432
Bádogozás	170775	63900
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4489740	275600
Felületképzés	221338	1212295
Szigetelés	1576935	1095650
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	1850000	1283000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	2720000	1600000
Összesen:	23509337	19863409

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	150040011 942	Koszorúzszerű zsálas, zsálasattól függetlenül, párkány nélkül	40	m ²	975	4250	39000	170000
2	150040011 983	Egyeneskarú lépcső zsálasa, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsálasásával, fa zsálasatta	17	m ²	1399	7400	23783	125800
3	150120012 430	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábú, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01- 12,00 m munkapadló magasság között	405	m ²	270	1900	109350	769500
Munkanem összesen:							172133	1065300

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	25	m3	0	650	0	16250
2	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	30,3	m3	0	3500	0	106050
3	210080016 142	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	30	m3	0	3500	0	105000
Munkanem összesen:							0	227300

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	230030024 306	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	30,3	m3	28540	15100	864762	457530
Munkanem összesen:							864762	457530

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310010035 034	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, tekercsben, BSt500S 6 mm	0,2 t	332550	299260	66510	59852
2	310010035 075	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 16 mm	0,5 t	325000	1910038	162500	955019
3	310011237 242	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8N2020 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 200 x 200 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,268 t	269670	63810	72272	17101
4	310210049 902	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	8,5 m3	28713	19377	244061	164705
5	310210053 842	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC2 - 24 - F3 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal	3 m3	42412	5188	127236	15564
6	310210059 992	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	3 m3	28142	35054	84426	105162
7	310300062 366	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C8/10 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,7 finomsági modulussal	11 m3	24337	23175	267707	254925
8	310300062 405	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal	4,5 m3	27581	23175	124115	104288
Munkanem összesen:						1148827	1676616

Sz.	Tételazonosító	Tétel leírása	Menny.	Egység	Árnyag árnyagár	Díj árnyagár	Árnyag árnyagár	Árnyag árnyagár
1	3200223857	Előregyártott aszfalt tetejű nyílásfedél, elhelyezés (vázazfal átalakítás), tartozékok, csomópont kötés, széllel, falazat védelmi ártó elemekből vagy több elem egyben szellőztető, a tetejének falát előkészítéssel, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 tdb tömegig, egyet agyg-keménia kiegészítéssel nyílásfedél BAKONYTHERM 10 keménia burkolatú nyílásfedél, 1,00 m, Cikkszám: AT10041	14 db		1800	3375	25200	47250
2	3200223857	Előregyártott aszfalt tetejű nyílásfedél, elhelyezés (vázazfal átalakítás), tartozékok, csomópont kötés, széllel, falazat védelmi ártó elemekből vagy több elem egyben szellőztető, a tetejének falát előkészítéssel, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 tdb tömegig, egyet agyg-keménia kiegészítéssel nyílásfedél BAKONYTHERM 10 keménia burkolatú nyílásfedél, 1,25 m, Cikkszám: AT10042	17 db		2200	3375	37400	57375
3	3200223858	Előregyártott aszfalt tetejű nyílásfedél, elhelyezés (vázazfal átalakítás), tartozékok, csomópont kötés, széllel, falazat védelmi ártó elemekből vagy több elem egyben szellőztető, a tetejének falát előkészítéssel, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 tdb tömegig, egyet agyg-keménia kiegészítéssel nyílásfedél BAKONYTHERM 10 keménia burkolatú nyílásfedél, 1,50 m, Cikkszám: AT10043	6 db		2650	3375	15900	20250
4	3200223858	Előregyártott aszfalt tetejű nyílásfedél, elhelyezés (vázazfal átalakítás), tartozékok, csomópont kötés, széllel, falazat védelmi ártó elemekből vagy több elem egyben szellőztető, a tetejének falát előkészítéssel, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 tdb tömegig, egyet agyg-keménia kiegészítéssel nyílásfedél BAKONYTHERM 10 keménia burkolatú nyílásfedél, 2,00 m, Cikkszám: AT10045	6 db		3500	3375	21000	20250
5	3200223858	Előregyártott aszfalt tetejű nyílásfedél, elhelyezés (vázazfal átalakítás), tartozékok, csomópont kötés, széllel, falazat védelmi ártó elemekből vagy több elem egyben szellőztető, a tetejének falát előkészítéssel, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 tdb tömegig, egyet agyg-keménia kiegészítéssel nyílásfedél BAKONYTHERM 12 keménia burkolatú nyílásfedél, 2,25 m, Cikkszám: AT10047	12 db		4000	3375	48000	40500
6	3200223859	Előregyártott aszfalt tetejű nyílásfedél, elhelyezés (vázazfal átalakítás), tartozékok, csomópont kötés, széllel, falazat védelmi ártó elemekből vagy több elem egyben szellőztető, a tetejének falát előkészítéssel, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 tdb tömegig, egyet agyg-keménia kiegészítéssel nyílásfedél BAKONYTHERM 12 keménia burkolatú nyílásfedél, 2,75 m, Cikkszám: AT10049	12 db		4000	3375	57600	40500
7	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 2,75 m	3 db		6200	4700	18600	14100
8	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 3,00 m	16 db		6700	4700	107200	75200
9	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 3,25 m	9 db		7290	4700	65610	42300
10	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 3,50 m	2 db		7800	4700	15600	9400
11	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 3,75 m	1 db		8500	4700	8500	4700
12	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 4,00 m	2 db		8999	4700	17998	9400
13	3200300028	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 4,25 m	1 db		9490	4700	9490	4700
14	3200300029	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 4,50 m	3 db		10009	4700	30027	14100
15	3200300029	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 4,75 m	1 db		10564	4700	10564	4700
16	3200300029	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 5,00 m	2 db		11120	4700	22240	9400
17	3200300029	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 5,50 m	1 db		12232	5175	12232	5175
18	3200300029	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 5,75 m	3 db		12787	5175	38361	15525
19	3200300029	Nagyfiumi előregyártott vízszintes tartozék, elhelyezés, előre elkészített gyémánt szerszám, kézi erővel, csomópont kötés nélkül, előregyártott keménia burkolatú feszített vasbeton fedélrendszer elhelyezése, 0,08 tdb tömegig POROTHERM keménia burkolatú vasbeton gerenda, 6,00 m	2 db		13345	5175	26690	10350
20	3200400030	Előregyártott hőszigetelő, elhelyezés, kiegészítő "kötés" fedélrendszer, szimplán kiosztott vasbeton gerendák közt, 15 kg db tömegű, egyet agyg-keménia hőszigetelő POROTHERM keménia hőszigetelő 60 l/tes 25x25x17 mm, 6x5 db/m ²	89 m ²		3153	2205	280617	196245
Munkánem összesen:							508829	441 028

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330010089 011	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarc sba falazva POROTHERM 25 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc s	46	m2	6590	4550	303140	209300
2	330012886 606	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 vagy 375x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, káva elem és feles káva elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarc sba falazva	380	m2	3800	5900	1444000	2242000
3	330110093 663	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarc sba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc s	71	m2	3190	2475	226490	175725
Munkanem összesen:							1973630	2627025

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	350010108 313	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	270	m2	3490	3825	942300	1032750
2	350021673 806	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	297	m2	220	360	65340	106920
3	350024721 603	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve URSA SECO 0,02 páraáteresztő fedési alátétfólia sd=0,02 m, 150 gr/m2, Cikkszám: 7043031	297	m2	840	275	249480	81675
4	350030108 704	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	270	m2	665	950	179550	256500
5	350040108 960	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	110	m2	2860	2435	314600	267850
Munkanem összesen:							1751270	1745695

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360010110 776	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	545	m2	545	1810	297025	986450
2	360010111 115	Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal	100	m2	569	3740	56900	374000
3	360010111 333	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5 mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	390	m2	770	2025	300300	789750
4	360010111 793	Homlokzatvakolat készítése nemesvakolattal, gépi felhordással, finomszemcsés, dörzsölt felülettel, 0,3 cm vastagságban meglévő alaprétegre Hs15-mc, felületképző, cementes mészhabarcs (nemesvakolat)	390	m2	1255	1905	489450	742950
Munkanem összesen:							1143675	2893150

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	390031535 272	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglattal (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, nóniusz függesztővel, Cikksz: 31307120	72	m2	5604	3168	403488	228096
Munkanem összesen:							403488	228096

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	410030198 843	Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden harmadik cserép rögzítésével TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, Natur	270	m2	8791	3720	2373570	1004400
Munkanem összesen:							2373570	1004400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420011239 261	Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, mázas kerámialapból, 20x20 cm - 30x40 cm között, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas kerámia átlagár	146 m2	3900	3825	569400	558450
2	420020223 001	Padlóburkolat készítése, mozaiklapból, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 20x20 cm-es	57,17 m2	3300	4950	188661	282992
3	420020223 025	Padlóburkolat készítése, mozaiklapból, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 30x30 cm-es	97 m2	3300	4950	320100	480150
4	420110223 665	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	146 m2	255	180	37230	26280
5	420110225 016	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635	97 m2	824	270	79928	26190
6	420110225 825	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	57 m2	850	410	48450	23370
7	420410271 601	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 + weber.niv primer aljzatkiegyenlítő alapozó, Kód: G66020	98 m2	852	2250	83496	220500
8	420420289 126	Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva HDF alapú laminált parketta, 7 mm vastag, többféle színben	100 m2	4176	1260	417600	126000
9	420423835 904	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201	100 m2	355	225	35500	22500
Munkanem összesen:						1780365	1766432

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	430020334 302	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	25 m		3681	1260	92025	31500
2	430020335 842	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolycső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	18 m		4375	1800	78750	32400
Munkanem összesen:							170775	63900

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440010355 706	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, mélyen üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	5	db	63920	4950	319600	24750
2	440011250 863	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hosszított fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig KIRÁLYFA PLUSZ hosszított fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, üvegezhető, üveg nélkül lazúros, kilincs nélkül 90 x 210 cm	6	db	67000	4950	402000	29700
3	440111930 433	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x 240 cm	3	db	190400	11500	571200	34500
4	440121931 575	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 60 x 150 cm	4	db	65000	11500	260000	46000
5	440121931 660	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm	2	db	91700	11500	183400	23000
6	44-012- 1.1.2.6.1- 0167622	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló egyedi gyártású háromszög ablak FENSTHERM BRILL KNY-BNY ablak két oldalt toktoldó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 250 x 150 cm	4	db	301130	11500	1204520	46000
7	44-012- 1.1.2.6.1- 0167625	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló FENSTHERM BRILL KNY-BNY ablak két oldalt toktoldó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 200 x 150 cm	4	db	251130	11500	1004520	46000
8	440131933 492	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló FENSTHERM BRILL váltószárnyas nyíló-bukónyíló erkélyajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 180 x 240 cm	2	db	272250	12825	544500	25650
Munkanem összesen:							4489740	275600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	470000450 370	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületer	6,86	100 m2	2800	58680	19208	402545
2	470110456 316	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér	686	m2	180	1000	123480	686000
3	470310513 725	Külső-belső fa-fém, műanyag, nemesfémek alap és fedőmázolása oldószeres zománcfestékekkel, tagolatlan felületen Caparol Capalac Profi Compact speciális vastag zománcfesték, acél- és horganyzott acél hosszantartó védelmére, selyemfényű, fehér	110	m2	715	1125	78650	123750
Munkanem összesen:							221338	1212295

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.3.3.1- 0413351	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve EUROSZIG GRUND GV 3 mm (3,5 kg) homok (oxidált, üvegfátyol, 0 °C, 80 °C, 2-2 %, 400/300 N/5 cm)	130 m2	660	1530	85800	198900
2	480070542 316	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x100 mm	75 m2	2175	1440	163125	108000
3	480070542 362	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x200 mm	75 m2	4349	1490	326175	111750
4	480073301 242	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS Premium 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x 50 mm	45 m2	5513	1100	248085	49500
5	480074310 896	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggel vagy talajon fekvő padló szerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster EPS- 100 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x50 mm, Cikkszám: 0501-10005000	200 m2	1800	2800	360000	560000
6	480074466 970	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS PLUS P extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelő lemez, egyenes élkiképzéssel, 600x1250x100 mm	50 m2	7875	1350	393750	67500
Munkanem összesen:						1576935	1095650

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-002-2.1- 0211001	Épület villanyszerelési munkálatai	1	épület	1850000	1283000	1850000	1283000
Munkanem összesen:							1850000	1283000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-003- 1.1.1.1.1.1- 0243012	Komplett épületgépészeti szerelések	1	épület	2720000	1600000	2720000	1600000
Munkanem összesen:							2720000	1600000